

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112500-0 Usuwanie gleby
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7 Drogi podrzędne
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233320-8 Fundamentowanie dróg

Nazwa inwestycji : Remont drogi - działka nr ewidencyjny 660 w miejscowości Walichnowy - ETAP I
Adres Inwestycji : od km 0+000,00 do km 0+708,68
Inwestor : Gmina Sokolniki
Adres Inwestora : ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 98-420 Sokolniki
Wykonawca robót : Wyłoniony w przetargu
Adres Wykonawcy : -
Branża : Drogowa

Sporządził : mgr inż. Jacek Małecki
Sprawdził : mgr inż. Joanna Małecka
Data opracowania : 05.02.2015r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartał 2014r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45110000-1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	STWiORB	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km	0.71		
d.1	D.01.01.01	dróg w terenie równinnym.				
2	STWiORB	Pomiar geodezyjny powykonawczy	szt.	1.00		
d.1	D.01.01.01					
3	STWiORB	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.	m ²	50.00		
d.1	D.01.02.04	4cm mechanicznie i ręcznie Krotność = 1.25				
4	STWiORB	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	26.00		
d.1	D.01.02.04	na gł. 6-10cm				
5	STWiORB	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym	m ³	2.00		
d.1	D.01.02.04	załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow- czym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami trans- portu i składowania				
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	45112500-0	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
6	STWiORB	Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie i ręcz- nie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz	m ³	122.22		
d.2	D.02.01.01	z kosztami transportu i składowania				
Razem dział D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3	45233320-8	D.04.00.00 PODBUDOWY DROGA				
7	STWiORB	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	63.66		
d.3	D.04.01.01					
8	STWiORB	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m ²	2488.17		
d.3	D.04.03.01					
9	STWiORB	Skropienie asfaltem podbudów i nawierzchni drogowych	m ²	4806.38		
d.3	D.04.03.01					
10	STWiORB	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm	m ²	63.66		
d.3	D.04.04.02	wg WT-4 2010 gr. 15cm				
Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY DROGA						
4	45233220-7	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE DROGA				
11	STWiORB	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalta- wych o grubości 5cm z AC 11S 50/70 (warstwa ścieralna).	m ²	2192.05		
d.4	D.05.03.05a	Krotność = 1.25				
12	STWiORB	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano- bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	145.78		
d.4	D.05.03.05a					
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE DROGA						
5		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13	STWiORB	Nawierzchnia na poboczu z kruszyw łamanych 0/31,5	m ²	708.68		
d.5	D.04.04.02	gr.15cm				
14	STWiORB	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za pro- jektowanym poboczem	m ²	708.68		
d.5	D.04.04.02					
Razem dział D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6		D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU				
15	STWiORB	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i	kpl.	1.00		
d.6	D.07.10.01	rozbiórka oznakowania robót.				
Razem dział D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: