Sokolniki, dnia 16.11.2017r.

Znak sprawy : RGK.7226.7.2017

ZAPYTANIE CENOWE

1.Dane Zamawiającego :
Gmina Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 Sokolniki
NIP 997 – 013 – 42 - 37
REGON 250855133
tel. 697 064 291
fax. 62 78 45 194
e-mail ; ug@sokolniki.pl
osoba do kontaktu : Mariusz Figiel tel. 697064291.

2. Opis przedmiotu zamówienia :
Zakup wraz z montażem znaków, tabliczek i słupków drogowych do oznakowania dróg:

a) drogi gminnej nr 118302E m. Góry, ul. Parcela.

Znaki zgodnie z zestawieniem C 4 w załączniku nr 1,
od poz. 1 do 38.
Do w/w znaków i tabliczek należy doliczyć słupki ocynk, w ilości i długości dostosowanej do znaków.

b) drogi gminnej nr 118210E Szustry – Góry.

Znaki zgodnie z zestawieniem pkt. 4 w załączniku nr 2.
Do w/w znaków i tabliczek należy doliczyć słupki ocynk, w ilości i długości dostosowanej do znaków.

3. Opis warunków płatności : przelew 14 dni
4. Opis warunków gwarancji : 12 miesięcy

5.Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą :
1) rozpoczęcie realizacji zamówienia od dnia – podpisania umowy.
2) zakończenie realizacji zamówienia do dnia – 22.12.2017r. (zależny od warunków atmosfery.)
3) złożona oferta obowiązuje - 20 dni.

6.Termin i miejsce złożenia oferty: 24.11.2017r., Urząd Gminy w Sokolnikach, e-mail; rios@sokolniki.pl, fax. 62 78 45194 lub listownie.

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: **cena 100%.**

Uwaga: Proszę o odrębną wycenę dla pkt. a i b.

Z up. Wójta
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Henryk Niedźwiecki
.....
/podpis i pieczątka kierownik Zamawiającego/

....., data.....
(miejscowość

.....
Nazwa i adres oferenta

Gmina Sokolniki
ul. M. J. Piłsudskiego 1
98 – 420 Sokolniki

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do zaproszenia na składanie ofert w celu realizacji zamówienia publicznego pod nazwą:

1. Opis przedmiotu zamówienia :

Zakup wraz z montażem znaków, tabliczek i słupków drogowych do oznakowania dróg:

a) drogi gminnej nr 118302E m. Góry, ul. Parcela.

Znaki zgodnie z zestawieniem C 4 w załączniku nr 1,
od poz. 1 do 38.
Do w/w znaków i tabliczek należy doliczyć słupki ocynk, w ilości i długości dostosowanej do znaków.

b) drogi gminnej nr 118210E Szustry – Góry.

Znaki zgodnie z zestawieniem pkt. 4 w załączniku nr 2.
Do w/w znaków i tabliczek należy doliczyć słupki ocynk, w ilości i długości dostosowanej do znaków.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego:

a) za wynagrodzenie netto .....

słownie.....

- za wynagrodzenie brutto z podatkiem VAT.....

słownie.....

b) za wynagrodzenie netto .....

słownie.....

- za wynagrodzenie brutto z podatkiem VAT.....

słownie.....

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 22.12.2017 r.
4. Oświadczamy, że oferowana cena obejmuje wszystkie nakłady niezbędne do wykonania realizacji zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacją zwartą w zaproszeniu do składania ofert nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty
6. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
(pieczęć i podpis oferenta)

Zespół Oceny Organizacji Ruchu i Weryfikacji Projektów Organizacji Ruchu Drogowego powołany przez Starostę Wieruszowskiego

Załącznik Nr 1 do Rek. 7226.7.2017

C 4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKÓW

Znaki pionowe

1. A-1 - 1 szt.
2. A-2 - 1 szt.
3. A-7 - 1 szt.
4. A-12 - 1 szt.
5. A-18b - 2 szt.
6. a-30 - 4 szt.
7. A-6b - 1 szt.

Wszystkie znaki A z grupy wielkości **małe.**

8. B-5 (7,5t) - 5 szt.
9. B-33 (30) - 2 szt.
10. B-33(50) - 5 szt.
11. B-34 (50) - 2 szt.

Wszystkie znaki B z grupy wielkości **małe.**

12. D-18 1 szt.
13. D-18a 1 szt.

Wszystkie znaki D z grupy wielkości **małe.**

14. E-18a z nazwą Góry - 2 szt.
15. E-17a z nazwą Góry - 3 szt.
16. E-21 wg wzoru: 

3 szt.

3 szt.
17. E-4 wg wzoru:

1 szt.
18. E-10a wg wzoru:

2 szt.

1 szt.

1 szt.
19. E-15d wg wzoru:

1 szt. wielkość **mini** .

Wszystkie znaki E z grupy wielkości **małe** z wyjątkiem poz. 19.

20. F-5 ze znakiem B-5 (7,5t) i napisem na dole 200m 

1 szt.
21. F wg wzoru : 1 szt.
1 szt. 

1 szt.
22. F wg wzoru:
1 szt. 

1 szt. 

Znaki F z grupy wielkości **małe.**

Zespół Oceny Organizacji Ruchu i Weryfikacji Projektów Organizacji Ruchu Drogowego powołany przez Starostę Wieruszowskiego

23. Znaki F według poniższych wzorów z grupy wielkości **mini.**

1 szt.

1 szt.

1 szt.

24. Znaki R-1z czerwonym prostokątem - 2 szt.

25. R-4b wg wzorów:



po 1 szt.

po 1 szt.

26. Tabliczki T -1 (100m) - 1 szt.
27. T-1 (50m) - 1 szt.
28. T-2 (3,5km) - 2 szt.
29. T -29 - 1 szt.
30. T z napisem : Zmiana nawierzchni tło żółte - 2 szt.
31. T z napisem na żółtym tle: Wąska jezdnia szerokość 3m - 2 szt.
32. T z napisem na żółtym tle: Wąska jezdnia szerokość 2,6 m – 2 szt.
33. T z napisem na białym tle: Nie dotyczy obsługi mieszkańców i miejscowych firm -5szt.

Tabliczki T z grupy wielkości **małe.**

34. U-3a - 2 szt.
35. U-3b - 2 szt.
36. U-1a - 7 szt.
37. U-9b - 2 szt.

Znaki U z grupy wielkości **małe.**

38. **Wklejka** do istniejącego znaku wg wzoru i wymiarów: 1 szt.

Zastosować wklejkę z napisami:

Znaki pionowe pokryte folią typu jeden z wyjątkiem znaku A-7, który winien być pokryty folią typu dwa.

Znaki poziome.

1. **stanowisko parkingowe dla niepełnosprawnych niebieskie wzdłuż jezdni według opisu na rys. nr 2.1 -1 szt.**
2. **P-13 linia warunkowego zatrzymania około 5 m.**

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej nr 118302E przez miejscowość GÓRY ul. Parcela.	
Etap zestaw	**Skala**
Autor opracowania : ***Marian Bury*** **I Podpis** ***specjal. brd 857/BRD/07.***	
Czas opracowania ***czerwiec – lipiec 2017r.***	

Załącznik nr 2
do RGK. 7226-7.2017

Zespół Oceny Organizacji Ru
i Weryfikacji Projektów
Organizacji Ruchu Drogowego
powołany przez
Starostę Wieruszowskiego

4. Zestawienie projektowanych znaków drogowych pionowych

A. Znaki ostrzegawcze

1. A-1.....1szt. mały
2. A-2.....2szt. mały
3. A-5.....6szt. mały
4. A-7.....2szt. mały
5. A-30.....2szt. mały
6. A-18b ..... 4 -"-.

B. Znaki zakazu

1. B-5 z liczbą 7,5t.....8szt mały
2. B-33z liczbą 50.....6szt.mały
3. B-34 z liczbą 50.....1szt.mały.

D. Znaki informacyjne

1. D-1.....2 szt.mały
2. D-4a.....1szt.mały
3. D-42.....1szt.mały
4. D-43.....1szt.mały.

E. Znaki kierunku i miejscowości

Zmiany z aneksu

1. ~~E-4 z nazwą Góry lewy .....1szt.mały bez słupka~~
2. ~~E-4 z nazwą Góry prawy.....1 szt.mały bez słupka~~
3. ~~E-4 z nazwą Szustry 2,3 lewy .....1 szt.mały bez słupka.~~
4. ~~E-4 z nazwą Szustry 2,3 prawy.....1 szt.mały bez słupka~~
5. E-17a z nazwą Szustry.....2szt.mały + 2 szt. Góry
6. E-18a z nazwą Szustry.....2 szt. mały
7. E-18a z nazwą Góry.....2 szt mały bez słupków
8. E napis: Mijanka 400m .....1szt. mały białe tło i niebieskie napisy.
9. E napis : Góry nr ... .4 szt **mini**, białe tło i niebieskie napisy kolejno 20, 25, 28, 29.
10. E napis: Góry ~~Parcela~~ nr ... .2 szt takie jak w pkt. 9 z nr 14, 15.

Zespół Oceny Organizacji i Weryfikacji Projektów Organizacji Ruchu Drogowego powołany przez Starostę Wieruszowskiego

F. Znaki uzupełniające

1. F-6 według poniższego wzoru.....2szt.Mały
2. F-5 -"- .....2 szt.Mały.



T. Tabliczki do znaków.

1. T-1 z napisem 150m.....2szt.mały.
2. T-2 z napisem 2,3 km.....2szt.mały.
3. T z białym tłem i napisem *Nie dotyczy obsługi mieszkańców*....8szt.mały.
4. T z żółtym tłem i napisem *Wąska droga szer.jezdni 2,5m.* .....2 szt. mały.

Wszystkie znaki pokryte folią typ 1 z wyjątkiem znaków A-7, które zawsze powinny być pokryte folią typu 2.

DODATKOWO

1 szt mały



1 szt mały

Dodatkowo 2 aneksu

E-4

1 szt, mały

F

1 szt, mały

Aneks do projektu stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej nr 118210E Szustry-Góry zatwierdz. w dniu 18.11.2015r nr zatw. KD.7120.74.2015.

Etap: zest.	Skala: —
Opracował: ***Marian Bury.*** Podpis: ***Specjal. brd. 857/BRD/07.***	
Czas opracowania: ***lipiec 2017r***	

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych nr 118201E, 118210E oraz 118211E w m. Szustry, Góry i Pichlice w gm. Sokolniki.

Etap: —	Skala: —
Opracował: *Marian Bury.* Podpis: Specjal.brd. *857/BRD/07.*	
Czas opracowania: *wrzesień 2015r.*	