
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SALI OSP W SOŁECTWIE WALICHNOWY
: WALICHNOWY
INWESTOR : Gmina Sokolniki
ADRES : 98-420 SOKOLNIKI ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1
BRANŻA : BUDOWLANA - BUDOWA PARKINGU NA 10 STANOWISK
SPORZĄDZIŁ : inż. Jarosław Ziomko
: mgr inż. Daniel Florczak
DATA : 02.06.2006r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	75.00 % R, S
Zysk [Z]	5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	22.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.06.2006r.

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	ROBOTY ZIEMNE				0.00
1.2	ROBOTY BUDOWLANE				0.00
1	BUDOWA PARKINGU NA 10 STANOWISK				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDOWA PARKINGU NA 10 STANOWISK			
1.1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop pod ławy (200)*0.26*0.15	m ³		
d.1.	1		m ³	7.800	
				RAZEM	7.800
2	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m ³		
d.1.	1	9.21	m ³	9.210	
				RAZEM	9.210
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1.	1	900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
4	KNNR 6 0105-04	Uzupełnienie podbudowy podsypką żwirową - zagęszczanie mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
d.1.	1	900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
5	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1.	1	900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
6	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1.	1	900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
1.2		ROBOTY BUDOWLANE			
7	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm	m ²		
d.1.	2	900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	2	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000

KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	BUDOWA PARKINGU NA 10 STANOWISK							
1.1	ROBOTY ZIEMNE							
1 1 1	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop pod ławy obmiar = $(200) \cdot 0.26 \cdot 0.15 = 7.800m^3$ -- R -- robocizna 2.3r-g/m ³	m ³					
1*			r-g	17.9400	0.00	0.00		
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
2 1 1	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III obmiar = 9.21m ³ -- R -- robocizna 0.32r-g/m ³	m ³					
1*			r-g	2.9472	0.00	0.00		
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
3 1 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obmiar = 900m ² -- R -- robocizna 0.0022r-g/m ² -- M -- woda" 0.00418m ³ /m ² materiały pomocnicze 10% -- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0041m-g/m ² walec wibracyjny samojezdny 0.0041m-g/m ² spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0.004m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	1.9800	0.00	0.00		
2*			m ³	3.7620	0.00		0.00	
3*			%	10.0000	0.00		0.00	
4*			m-g	3.6900	0.00			0.00
5*			m-g	3.6900	0.00			0.00
6*			m-g	3.6000	0.00			0.00
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
4 1 1	KNNR 6 0105-04	Uzupełnienie podbudowy podsypką żwirową - zagęszczanie mechanicznie o gr.5 cm obmiar = 900m ² -- R -- robocizna 0.048r-g/m ² -- M -- żwir do nawierzchni drogowych 0.06134m ³ /m ² woda 0.003m ³ /m ² materiały pomocnicze 0.1% -- S -- walec statyczny samojezdny 0.0024m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	43.2000	0.00	0.00		
2*			m ³	55.2060	0.00		0.00	
3*			m ³	2.7000	0.00		0.00	
4*			%	0.1000	0.00		0.00	
5*			m-g	2.1600	0.00			0.00
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
5 1 1	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. obmiar = 900m ²	m ²					

KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
1*		-- R -- robocizna 0.144r-g/m ²	r-g	129.6000	0.00	0.00			
2*		-- M -- piasek 0.0389m ³ /m ²	m ³	35.0100	0.00		0.00		
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.0088t/m ²	t	7.9200	0.00		0.00		
4*		woda 0.0045m ³ /m ²	m ³	4.0500	0.00		0.00		
5*		materiały pomocnicze 0.3%	%	0.3000	0.00		0.00		
6*		-- S -- walec statyczny samojezdny 4-6 t 0.0013m-g/m ²	m-g	1.1700	0.00			0.00	
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00	
6	KNR 2-31	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. obmiar = 900m ²	m ²						
d.	0105-04								
1.									
1									
1*			-- R -- robocizna 0.0068r-g/m ²	r-g	6.1200	0.00	0.00		
2*			-- M -- piasek 0.0123m ³ /m ²	m ³	11.0700	0.00		0.00	
3*			woda 0.001245m ³ /m ²	m ³	1.1205	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00		
5*		-- S -- walec statyczny samojezdny 4-6 t 0.0005m-g/m ²	m-g	0.4500	0.00			0.00	
6*		zagęszczarka spalinowa' 0.1m-g	m-g	0.1000	0.00			0.00	
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00	

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.	ROBOTY BUDOWLANE							
2								
7	NNRNKB 231	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm	m ²					
d.	0511-04	obmiar = 900m ²						
1.								
2								
1*		-- R -- robocizna 1.0606r-g/m ²	r-g	954.5400	0.00	0.00		
2*		-- M -- betonowa kostka brukowa 1.02m ² /m ²	m ²	918.0000	0.00		0.00	
3*		piasek' 0.0025m ³ /m ²	m ³	2.2500	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 0.5%	%	0.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- zagęszczarka spalinowa 0.101m-g/m ²	m-g	90.9000	0.00			0.00
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
8	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m					
d.	0403-03	obmiar = 200m						
1.								
2								
1*		-- R -- robocizna 0.587r-g/m	r-g	117.4000	0.00	0.00		
2*		-- M -- mieszanka betonowa' 0.0238m ³ /m	m ³	4.7600	0.00		0.00	
3*		deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III' 0.0006m ³ /m	m ³	0.1200	0.00		0.00	
4*		krawężnik drogowy betonowy - szare 1.02m/m	m	204.0000	0.00		0.00	
5*		piasek' 0.0195m ³ /m	m ³	3.9000	0.00		0.00	
6*		cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków' 0.00392t/m	t	0.7840	0.00		0.00	
7*		woda' 0.0145m ³ /m	m ³	2.9000	0.00		0.00	
8*		materiały pomocnicze 0.33%	%	0.3300	0.00		0.00	
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDOWA PARKINGU NA 10 STANOWISK

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
VAT [V] 22% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$)				
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1273.7272	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	piasek'	m ³	3.9000		3.9000	0.00	0.00	
2.	piasek	m ³	46.0800		46.0800	0.00	0.00	
3.	piasek'	m ³	2.2500		2.2500	0.00	0.00	
4.	żwir do nawierzchni drogowych	m ³	55.2060		55.2060	0.00	0.00	
5.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	7.9200		7.9200	0.00	0.00	
6.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków'	t	0.7840		0.7840	0.00	0.00	
7.	krawężnik drogowy betonowy - szare	m	204.0000		204.0000	0.00	0.00	
8.	mieszanka betonowa'	m ³	4.7600		4.7600	0.00	0.00	
9.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'	m ³	0.1200		0.1200	0.00	0.00	
10.	woda	m ³	5.1705		5.1705	0.00	0.00	
11.	woda	m ³	2.7000		2.7000	0.00	0.00	
12.	woda'	m ³	2.9000		2.9000	0.00	0.00	
13.	woda''	m ³	3.7620		3.7620	0.00	0.00	
14.	betonowa kostka brukowa	m ²	918.0000		918.0000	0.00	0.00	
15.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	3.6000	0.00	0.00
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	3.6900	0.00	0.00
3.	walec statyczny samojezdny	m-g	2.1600	0.00	0.00
4.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	1.6200	0.00	0.00
5.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	3.6900	0.00	0.00
6.	zagęszczarka spalinowa	m-g	90.9000	0.00	0.00
7.	zagęszczarka spalinowa'	m-g	0.1000	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł