

---

## PRZEDMIAR DODATKOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne  
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA I ADAPTACJA OBIEKTU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOKOLNI-  
KACH NA CELE KULTURALNE I TURYSTYCZNE  
ADRES INWESTYCJI : 98-420 Sokolniki ul. Parkowa 1  
INWESTOR : GMINA SOKOLNIKI  
ADRES INWESTORA : 98-420 Sokolniki ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1  
BRANŻA : SANITARNA - Modernizacja i adaptacja obiektu na cele turystyczne i kulturalne - przedmiar dodat-  
kowy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INTECH  
DATA OPRACOWANIA : październik 2008r

---

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2008r

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
	Kosztorys							

Słownie:

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 PRZEDMIAR DODATKOWY</b>						
<b>1.1 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE - 1.13</b>						
1	KNR 2-02		Kratki, osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.2 m <sup>2</sup> z wentylatorem mechanicznym - wentylator łazienkowy EDM100	szt.		
d.1.	1215-02					
1	analogia		1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-15		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i baterią umywalkową stojącą	szt.		
d.1.	0221-02					
1			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-15		Montaż zlewów stalowych na ścianie	szt.		
d.1.	0220-04					
1			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-15		Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0212-01					
1			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-15		Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.1.	0205-03					
1			3	m	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNR 2-15		Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.1.	0205-02					
1			1.5	m	1.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
7	KNR-W 2-15		Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0114-03					
1			3	m	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR-W 2-15		Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0114-04					
1			3.5	m	3.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
<b>1.2 WC - 1.04</b>						
9	KNR-W 2-15		Grzejniki stalowe członowe - do 10 elementów RD600/800 10el.	kpl.		
d.1.	0416-02					
2	analogia		1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR INSTAL		Zawór grzejnikowy powrotny RLV fi 15 mm	szt.		
d.1.	0309-02					
2			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-15		Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 15 mm	szt.		
d.1.	0415-01					
2			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2-15		Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
d.1.	0405-03					
2			4	m	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	13.3880		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Zaprawa cementowa M-12	m <sup>3</sup>	0.0050		
2.	rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	m	7.2800		
3.	kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	szt	2.8400		
4.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm	szt	6.2300		
5.	baterie umywalkowe stojące, śr. 15 mm	szt	1.0000		
6.	kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	szt	2.1300		
7.	rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm	m	3.6400		
8.	kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm	szt	2.4850		
9.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm	szt	2.5900		
10.	Wentylator łazienkowy EDM100	szt	1.0000		
11.	baterie zmywakowe ściennie	szt	1.0000		
12.	umywalki prostokątne porcelanowe	szt	1.0000		
13.	wpusty ściekowe podłogowe z rusztem	szt	1.0000		
14.	cement murarski '15'	kg	0.0600		
15.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	1.0000		
16.	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr.32 mm	szt	1.0000		
17.	zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1.0000		
18.	konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewozmywaki	kpl	1.0000		
19.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 75 mm	m	2.4480		
20.	kształtki kanalizacyjne z PCW 75 mm	szt	2.1000		
21.	rury przepustowe z PCW śr. 75 mm	m	0.4590		
22.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 75 mm	szt	3.0000		
23.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 75 mm	szt	3.7500		
24.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	m	1.2540		
25.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt	1.2600		
26.	rury przepustowe z PCW	m	0.2295		
27.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt	1.5000		
28.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt	2.1000		
29.	wsporniki do grzejników	szt	2.0000		
30.	uchwyty do grzejników	szt	1.0000		
31.	grzejniki stalowe członowe - RD600/800 10el.	szt	1.0000		
32.	Zawór grzejnikowy RLV fi 15 mm	szt	1.0000		
33.	Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 15 mm	szt	1.0000		
34.	materiały pomocnicze	zł			
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.1652		
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.3723		
<b>RAZEM</b>					

Słownie: