

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112500-0 Usuwanie gleby
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7 Drogi podrzędne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233320-8 Fundamentowanie dróg

Nazwa inwestycji : Remont drogi - działka nr ewidencyjny 659 w miejscowości Walichnowy - ETAP II
Adres Inwestycji : od km 0+000,00 do km 0+386,40
Inwestor : Gmina Sokolniki
Adres Inwestora : ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 98-420 Sokolniki
Wykonawca robót : Wyloniony w przetargu
Adres Wykonawcy : -
Branża : Drogowa

Sporządził : mgr inż. Jacek Małecki
Sprawdził : mgr inż. Joanna Małecka
Data opracowania : 05.02.2015r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartał 2014r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45110000-1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	STWiORB	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km	0.39		
d.1	D.01.01.01	dróg w terenie równinnym.				
2	STWiORB	Pomiar geodezyjny powykonawczy	szt.	1.00		
d.1	D.01.01.01					
3	STWiORB	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.	m ²	16.40		
d.1	D.01.02.04	4cm mechanicznie i ręcznie Krotność = 1.25				
4	STWiORB	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20cm mechanicznie	m ²	213.00		
d.1	D.01.02.04	i ręcznie				
5	STWiORB	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	46.00		
d.1	D.01.02.04	na gł. 6-10cm				
6	STWiORB	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym	m ³	0.65		
d.1	D.01.02.04	załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladow- czym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami trans- portu i składowania				
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	45112500-0	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
7	STWiORB	Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie i ręcz- nie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz	m ³	196.82		
d.2	D.02.01.01	z kosztami transportu i składowania				
Razem dział D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3	45231000-5	D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA				
8	STWiORB	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osad- nikiem i syfonem. Wpusty deszczowe uliczne typ D 400 (że- liwne) wraz z wykonaniem robót ziemnych Wykop-zasyпка	szt.	2.00		
d.3	D.03.02.01	Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 15cm	m ³	2.40		
9	STWiORB					
d.3	D.03.02.01					
10	STWiORB	Przykanaliki z rur kielichowych z PEHD SN 8 o śr. nom.	m	16.00		
d.3	D.03.02.01	200mm wraz z wykonaniem robót ziemnych Wykop - Za- sypka z obrukowaniem wylotu do rowu otwartego				
11	STWiORB	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 0,5m	m ³	8.00		
d.3	D.03.02.01					
12	STWiORB	Obudowy wylotów przykanalików fi 200mm z kamienia gr.	szt	2.00		
d.3	D.03.02.01	12-15cm na zaprawie cementowej ~ 1,0m2/szt.				
13	STWiORB	Wykonanie obudowy przykanalików betonem klasy C16/20	m ³	2.56		
d.3	D.03.02.01	blok o wym. 0,4x0,4m				
14	STWiORB	Wykonanie prefabrykowanego ścieku korytkowego o wy- miarach 50x50x15cm na podsypce c-p 1:4 gr. 5cm	m	45.00		
d.3	D.03.02.01					
15	STWiORB	Wykonanie ławy betonowej gr. 20cm z betonu C12/15 pie- łęgnowane piaskiem i wodą pod ściek	m ²	22.50		
d.3	D.03.02.01					
Razem dział D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA						
4	45233320-8	D.04.00.00 PODBUDOWY DROGA				
16	STWiORB	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	599.26		
d.4	D.04.01.01					
17	STWiORB	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu- lepszonych	m ²	2327.50		
d.4	D.04.03.01					
18	STWiORB	Skropienie asfaltem podbudów i nawierzchni drogowych	m ²	1429.90		
d.4	D.04.03.01					
19	STWiORB	Warstwa profilująca górna podbudowy z kruszyw łamanych	m ²	949.10		
d.4	D.04.04.02	0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 12-15cm				
20	STWiORB	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm	m ²	480.80		
d.4	D.04.04.02	wg WT-4 2010 gr. 22cm				
Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY DROGA						
5	45233320-7	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE DROGA				
21	STWiORB	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubości 5cm z AC 11S 50/70 (warstwa ścieralna). Krotność = 1.25	m ²	1225.00		
d.5	D.05.03.05a					
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE DROGA						
6		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
22	STWiORB	Nawierzchnia na poboczu z kruszyw łamanych 0/31,5	m ²	362.27		
d.6	D.04.04.02	gr.15cm				
23	STWiORB	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za pro- jektowanym poboczem	m ²	362.27		
d.6	D.04.04.02					
Razem dział D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7		D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU				
24	STWiORB	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i	kpl.	1.00		
d.7	D.07.10.01	rozbiórka oznakowania robót.				
Razem dział D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: