

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112500-0 Usuwanie gleby
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7 Drogi podrzędne
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233320-8 Fundamentowanie dróg

Nazwa inwestycji : Remont drogi - działka nr ewidencyjny 660 w miejscowości Walichnowy - ETAP I
Adres Inwestycji : od km 0+000,00 do km 0+708,68
Inwestor : Gmina Sokolniki
Adres Inwestora : ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 98-420 Sokolniki
Wykonawca robót : Wyloniony w przetargu
Adres Wykonawcy : -
Branża : Drogowa

Sporządził : mgr inż. Jacek Małecki
Sprawdził : mgr inż. Joanna Małecka
Data opracowania : 05.02.2015r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	STWiORB	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	D.01.01.01	Działka nr 660			
		(708.68)/1000	km	0.71	
				RAZEM	0.71
2	STWiORB	Pomiar geodezyjny powykonawczy	szt.		
d.1	D.01.01.01	Działka nr 660			
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	STWiORB	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm mechanicznie i ręcznie	m ²		
d.1	D.01.02.04	Krotność = 1.25			
		Działka nr 660			
		km 0+000,00			
		5.0*5.0	m ²	25.00	
		km 0+708,68			
		5.0*5.0	m ²	25.00	
				RAZEM	50.00
4	STWiORB	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m		
d.1	D.01.02.04	Działka nr 660			
		km 0+000,00			
		5.0+3.5	m	8.50	
		km 0+708,68			
		14.0+3.5	m	17.50	
				RAZEM	26.00
5	STWiORB	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m ³		
d.1	D.01.02.04	Działka nr 660			
		km 0+000,00			
		5.0*5.0*0.04	m ³	1.00	
		km 0+708,68			
		5.0*5.0*0.04	m ³	1.00	
				RAZEM	2.00
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
6	STWiORB	Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie i ręcznie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m ³		
d.2	D.02.01.01	Działka nr 660			
		Wykop pod nową konstrukcję zjazdów			
		63.66*0.25	m ³	15.92	
		Wykop pod pobocze			
		708.68*0.15	m ³	106.30	
				RAZEM	122.22
3	D.04.00.00	PODBUDOWY DROGA			
7	STWiORB	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	D.04.01.01	Działka nr 659			
		Zjazdy			
		km 0+101,07			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+193,13			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+211,01			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+257,59			
		3.16	m ²	3.16	
		km 0+490,39			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+552,23			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+602,59			
		29.0	m ²	29.00	
		km 0+611,04			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+619,97			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.15 km 0+652,27	m ²	3.15	
		3.15 km 0+671,86	m ²	3.15	
		3.15 km 0+701,94	m ²	3.15	
		3.15	m ²	3.15	
				RAZEM	63.66
8 d.3	STWiORB D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m ²		
		Działka nr 660			
		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej			
		2424.51	m ²	2424.51	
		Zjazdy			
		km 0+101,07			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+193,13			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+211,01			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+257,59			
		3.16	m ²	3.16	
		km 0+490,39			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+552,23			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+602,59			
		29.0	m ²	29.00	
		km 0+611,04			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+619,97			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+652,27			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+671,86			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+701,94			
		3.15	m ²	3.15	
				RAZEM	2488.17
9 d.3	STWiORB D.04.03.01	Skropienie asfaltem podbudów i nawierzchni drogowych	m ²		
		Działka nr 660			
		skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej			
		3.40*708.68+15.0	m ²	2424.51	
		skropienie w-wy wyrównawczej			
		3.25*708.68+15.0	m ²	2318.21	
		Zjazdy			
		km 0+101,07			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+193,13			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+211,01			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+257,59			
		3.16	m ²	3.16	
		km 0+490,39			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+552,23			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+602,59			
		29.0	m ²	29.00	
		km 0+611,04			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+619,97			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+652,27			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+671,86			
		3.15	m ²	3.15	
		km 0+701,94			
		3.15	m ²	3.15	
				RAZEM	4806.38
10 d.3	STWiORB D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 15cm	m ²		
		Działka nr 660			

PRZEDMIAR ROBÓT

[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		708.68*0.5	m ²	354.34	
				RAZEM	708.68
14 d.5	STWiORB D.04.04.02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem	m ²		
		Działka nr 660			
		Strona Prawa od km 0+000,00 do km 0+708,68 708.68*0.5	m ²	354.34	
		Strona Lewa od km 0+000,00 do km 0+708,68 708.68*0.5	m ²	354.34	
				RAZEM	708.68
6	D.07.10.01	TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU			
15 d.6	STWiORB D.07.10.01	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.		
		Działka nr 660			
		Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robót. 1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00