PRI Kępno Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7, 63-630 Rychtal

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi Ryś - Śmiecheń
ADRES INWESTYCJI : Działka Nr 187/5; 55; 187/1; 187/4 od drogi powiatowej do wiaduktu nad S8
INWESTOR : Urząd Gminy Sokolniki
ADRES INWESTORA : ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 98-420 Sokolniki
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w przetargu
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Wioletta Małecka-Czapla
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Jacek Małecki
DATA OPRACOWANIA : 01.12.2015r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S)
VAT [V]	%	Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.12.2015r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		**D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
1 d.1	**STWiORB D.01.01.01**	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.53		
2 d.1	**STWiORB D.01.01.01**	Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl.	1.00		
3 d.1	**STWiORB D.01.02.04**	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m	42.20		
4 d.1	**STWiORB D.01.02.04**	Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych istniejacego rowu drogowego	m3 bet.	1.50		
5 d.1	**STWiORB D.01.02.04**	Rozebranie nawierzchni z mieszaniny tłucznia gr. do 10cm mechanicznie z przeznaczeniem do powtórnego wbudowania	m2	2400.00		
6 d.1	**STWiORB D.01.02.04**	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3	1.50		
7 d.1	**STWiORB D.01.02.04**	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża równiarką pod rozścielenie kruszywa z rozbiórki na drodze gminnej wskazanej przez Inwestora w odległości do 3,0km od inwestycji	m2	777.87		
8 d.1	**STWiORB D.01.02.04**	Nawierzchnie z kruszywa z rozbiórki warstwa dolna gr. 15cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie na drodze gminnej wskazanej przez Inwestora w odległości do 3,0km od inwestycji	m2	777.87		
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		**D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE**				
9 d.2	**STWiORB D.02.01.01**	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3	954.10		
10 d.2	**STWiORB D.02.01.01**	Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych niespoistych zagęszczalnych dowiezionych	m3	44.76		
Razem dział D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3		**D.04.00.00 PODBUDOWY**				
11 d.3	**STWiORB D.04.01.01**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie rodzimym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi	m2	3468.76		
12 d.3	**STWiORB D.04.03.01**	Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni drogowych	m2	4949.30		
13 d.3	**STWiORB D.04.03.01**	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	2302.64		
14 d.3	**STWiORB D.04.04.02**	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31, 5mm gr. 23cm	m2	2302.64		
15 d.3	**STWiORB D.04.05.01**	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wraz z pielęgnacją, po zagęszczeniu gr. 15cm	m2	2646.66		
Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY						
4		**D.05.00.00 NAWIERZCHNIE**				
16 d.4	**STWiORB D.05.03.05a**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych typu AC 8S 50/70 o grubości 5cm (warstwa ścieralna)	m2	2038.00		
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE						
5		**D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
17 d.5	**STWiORB D.06.02.01**	Oczyszczenie i konserwacja rowów drogowych z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 15cm	m	529.27		
18 d.5	**STWiORB D.06.03.01**	Nawierzchnia poboczy i zjazdów z kruszywa z recyklingu 0/31,5mm gr. 15cm	m2	822.10		
19 d.5	**STWiORB D.06.03.01**	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem	m2	793.91		
Razem dział D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6		**D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO**				
20 d.6	**STWiORB D.07.10.01**	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.	1.00		
21 d.6	**STWiORB D.07.10.01**	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2")	szt.	1.00		
22 d.6	**STWiORB D.07.10.01**	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2	szt.	1.00		
Razem dział D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2653 dla PRI Kępno ZUP-K

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie:

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2653 dla PRI Kępno ZUP-K