

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45111230-9	Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233150-5	Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233292-2	Instalowanie urządzeń ochronnych

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni drogi Nowy Ochędzyn - Niwiska

ADRES INWESTYCJI: Działka Nr 330/2

NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Sokolniki

ADRES INWESTORA: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 98-420 Sokolniki

WYKONAWCA: Wyłoniony w przetargu

ADRES WYKONAWCY: -

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

tech. Wioletta Małecka-Czapla

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Jacek Małecki

DATA OPRACOWANIA: 2017-06-22

POZIOM CEN: I kwartał 2017r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	938,89 / 1000 = 0,94		
2 d.1	Kalkulacja własna D.01.01.01	Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl.	1,00		
3 d.1	KNR AT-03 0101-02 D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m	5,00		
4 d.1	KNNR 6 0802-02 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanki tłuczni gr. do 10cm mechanicznie z przeznaczeniem do powtórnej wbudowania	m2	230,0 * 3,5 * 3 = 2 415,00		
5 d.1	KNNR 6 0802-02 D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z żużla i kruszywa łamanego gr. 15cm mechanicznie z przeznaczeniem do powtórnej wbudowania	m2	70,0 * 5,0 = 350,00		
6 d.1	KNNR 6 0806-08 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	2 * 5,0 = 10,00		
7 d.1	KNNR 6 0803-05 D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10,00		
8 d.1	KNNR 6 0802-02 D.01.02.04	Reprofilowanie i zagęszczenie nawierzchni z tłuczni gr. 15cm mechanicznie	m2	30,0 * 5,0 <Przed sklepem> = 150,00		
9 d.1	KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3	295,62		
10 d.1	KNNR 1 0104-18 D.01.02.04	Karczowanie pni o śr. 150cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	1,00		
Razem dział: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
11 d.2	KNNR 1 0201-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3	1 342,81		
12 d.2	KNNR 11 0501-05 D.02.01.01	Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych niespoistych zagęszczalnych dowiezionych	m3	poz.16 * 0,05 = 170,97		
Razem dział: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3		D.04.00.00 PODBUDOWY				
13 d.3	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie rodzimym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi	m2	poz.16 = 3 419,45		
14 d.3	KNNR 6 1005-04 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni drogowych	m2	poz.16 = 3 419,45		
15 d.3	KNNR 6 1005-07 D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	poz.16 = 3 419,45		
16 d.3	KNNR 6 0113-01 D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 23cm Krotność = 1,54	m2	3 419,45		
Razem dział: D.04.00.00 PODBUDOWY						
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
17 d.4	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych typu AC 8S 50/70 o grubości 5cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25	m2	2 920,00		
Razem dział: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
5		D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE				
18 d.5	KNNR 6 0112-06 D.06.03.01	Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm	m2	868,90		
19 d.5	KNNR 1 0501-01 D.06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem	m2	938,89 * 1,0 * 2 = 1 877,78		
Razem dział: D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
6		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO				
20 d.6	Kalkulacja własna D.07.10.01	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.	1,00		
Razem dział: D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO						
7		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
21 d.7	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m	87,00		
Razem dział: D.08.00.00 ELEMENTY ULIC						