

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY SOKOLNIKI DLA MIEJSCOWOŚCI WALICHNOWY
ADRES INWESTYCJI : Walichnowy, dz. nr 207/3
INWESTOR : Gmina Sokolniki
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
ZAKRES ROBÓT : Wewnętrzna linia zasilająca pompownię P1
AUTOR PROJEKTU : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Jakubowski
DATA OPRACOWANIA : 16.11.2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.11.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kanalizacja Walichnowy - WLZ zasilanie pompowni P1					
1		ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE			
1	KNR-W 2-01 d.1 0701-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. IV 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 5-10 d.1 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 5-10 d.1 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 5-10 d.1 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KSNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 5-08 d.1 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gr.kat. III 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-25 d.1 0614-01	Ręczne układanie folii na kablu - budowa 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 2-01 d.1 0704-03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR-W 5-10 d.1 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie - analogia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08 d.1 0804-02	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2 26	szt.żył szt.żył	26.000	
				RAZEM	26.000
13	KNR-W 5-08 d.1 0804-04	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16 mm2 8	szt.żył szt.żył	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR-W 5-08 d.1 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08 d.1 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000