

Gmina Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki
tel. 62/78 45 159, fax 78 45 194
NIP: 997-013-42-37 (1)

Sokolniki, dnia 01.06.2022 r.

Znak sprawy : RGK.7226.7.2022

ZAPYTANIE CENOWE

1. Dane Zamawiającego :

Gmina Sokolniki

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98 – 420 Sokolniki

NIP 997 – 013 – 42 - 37

REGON 250855133

tel. 697 064 291

fax. 62 78 45 194

e-mail ; ug@sokolniki.pl

osoba do kontaktu : Ryszard Grüner, tel. 697064240

2. Opis przedmiotu zamówienia :

„ **Utwardzenie pobocza na drodze gminnej Pichlice – Parcela** ” , dz. nr ewid. 994, ul. Parcela, obręb Pichlice, gmina Sokolniki.

Zakres robót zgodny z załączonym:

- przedmiarem robót
- kosztorysem ofertowym.

3. Opis warunków płatności : przelew 14 dni po protokolarnym odbiorze robót.

4. Opis warunków gwarancji : 24 miesiące.

5. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą :

- 1) rozpoczęcie realizacji zamówienia od dnia – 20.06.2022r.
- 2) zakończenie realizacji zamówienia do dnia – 30.09.2022r.
- 3) złożona oferta obowiązuje - 14 dni.

6. Miejsce i termin złożenia oferty : Budynek Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. M. J. Piłsudskiego nr 1, do 09.06.2022 r e-mail; ug@sokolniki.pl.

Z up. WÓJTA
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ryszard Grüner
Ryszard Grüner

.....
/podpis i pieczętka kierownik Zamawiającego/

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie nawierzchni pobocza w miejscowości Parcela

ADRES INWESTYCJI: Miejscowość Parcela; działka ewidencyjna Nr 994

NAZWA INWESTORA: Gmina Sokolniki

ADRES INWESTORA: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 98-420 Sokolniki

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno ZUP-K

ADRES WYKONAWCY: Okrzyce 7; 63-630 Rychtal

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

tech. Wioletta Malecka-Czapla

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Jacek Małecki

DATA OPRACOWANIA:

2022-05-21

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D.01.01.01	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
			Parcela od km 0+000,00 do km 1+000,00 1,0	km	1,00	
					RAZEM	1,00
2	d.1	KNNR 3 0403-01 D.01.02.04	Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych umocnienia istniejącego pasa drogowego	m3 bet.		
			Parcela 0,50	m3 bet.	0,50	
					RAZEM	0,50
3	D.01.02.04 d.1	KNNR 6 0808-08 D.01.02.04	Rozbiórka i przestawienie pionowych znaków drogowych wraz z wykonaniem nowych fundamentów C16/20	szk		
			Parcela 1	szk	1,00	
					RAZEM	1,00
4	d.1	KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3		
			Parcela Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych umocnienia istniejącego rowu drogowego poz.2	m3	0,50	
					RAZEM	0,50
2			D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
5	d.2	KNNR 1 0201-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3		
			Parcela Wykop pod konstrukcję pobocza 1000,0 * 1,0 * 0,15 35,0 * 1,0 * 0,45	m3 m3	150,00 15,75	
					RAZEM	165,75
3			D.04.00.00 PODBUDOWY			
6	d.3	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie rodzimym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza	m2		
			Parcela 1000,0 * 1,0 <pobocze>	m2	1 000,00	
					RAZEM	1 000,00
4			D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
7	D.05.01.01 d.4	KNNR 6 0113-01 D.05.01.01	Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 gr. 15cm	m2		
			Parcela 1000,0 * 1,0 <pobocze>	m2	1 000,00	
					RAZEM	1 000,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie nawierzchni pobocza w miejscowości Parcela

ADRES INWESTYCJI: Miejscowość Parcela; działka ewidencyjna Nr 994

NAZWA INWESTORA: Gmina Sokolniki

ADRES INWESTORA: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 98-420 Sokolniki

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno ZUP-K

ADRES WYKONAWCY: Okrzyce 7; 63-630 Rychtal

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

tech. Wioletta Małecka-Czapla

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Jacek Małecki

DATA OPRACOWANIA: 2022-05-21

POZIOM CEN: I kwartał 2022r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1 d.1	KNNR 1 0111 -01 D.01.01.01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,00		
2 d.1	KNNR 3 0403 -01 D.01.02.04		Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych umocnienia istniejącego pasa drogowego	m3 bet.	0,50		
3 d.1	KNNR 6 0808 -08 D.01.02.04	D.01.02.04	Rozbiórka i przestawienie pionowych znaków drogowych wraz z wykonaniem nowych fundamentów C16/20	szt	1,00		
4 d.1	KNNR 4-04 1103-04 D.01.02.04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3	poz.2 = 0,50		
Razem dział: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE							
5 d.2	KNNR 1 0201 -02 D.02.01.01		Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3	165,75		
Razem dział: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE							
3 D.04.00.00 PODBUDOWY							
6 d.3	KNNR 6 0103 -03 D.04.01.01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie rodzimym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza	m2	1000,0 * 1,0 <pobocze> = 1 000,00		
Razem dział: D.04.00.00 PODBUDOWY							
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
7 d.4	KNNR 6 0113 -01 D.05.01.01	D.05.01.01	Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 gr. 15cm	m2	1000,0 * 1,0 <pobocze> = 1 000,00		
Razem dział: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
5 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE							
8 d.5	KNNR 1 0501 -01 D.05.01.01	D.05.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~ 0,5m	m2	1000,0 * 0,5 <pobocze> = 500,00		
Razem dział: D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE							

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE			
8 d.5	D.05.01.01	KNNR 1 0501-01 D.05.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~ 0,5m	m2		
			Parcela 1000,0 * 0,5 <pobocze>	m2	500,00	
					RAZEM	500,00