
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233150-5	Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Nowa) w miejscowości Sokolniki

ADRES INWESTYCJI: Miejscowość Sokolniki; działki ewidencyjne Nr 85/3; 185; 136/5

NAZWA INWESTORA: Gmina Sokolniki

ADRES INWESTORA: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 98-420 Sokolniki

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno ZUP-K

ADRES WYKONAWCY: Okrzyce 7; 63-630 Rychtal

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

tech. Wioletta Małecka-Czapla

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Jacek Małecki

DATA OPRACOWANIA: 2021-01-28

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
			ul. Nowa od km 0+000,00 do km 0+391,40 0,3914	km	0,39	
					RAZEM	0,39
2	d.1	Kalkulacja własna D.01.01.01	Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl.		
			ul. Nowa 1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
3	d.1	KNR AT-03 0101-02 D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m		
			Walichnowy km 0+000,00 15,50	m	15,50	
					RAZEM	15,50
4	d.1	KNNR 6 0801-02 D.01.02.04	Rozebranie konstrukcji drogi gminnej - nawierzchni z kruszywa gr. 10-15cm z przeznaczeniem do powtórznego wbudowania	m2		
			ul. Nowa 1260,0	m2	1 260,00	
					RAZEM	1 260,00
5	d.1	KNNR 3 0403-01 D.01.02.04	Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych umocnienia istniejącego pasa drogowego	m3 bet.		
			ul. Nowa 0,50 40 * 0,08 * 0,3	m3 bet. m3 bet.	0,50 0,96	
					RAZEM	1,46
6	d.1	KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3		
			ul. Nowa Rozebranie konstrukcji drogi gminnej - podbudowy z kruszywa gr. 10-15cm poz.4 * 0,15 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm poz.3 * 0,1 * 0,15 Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych umocnienia istniejącego rowu drogowego poz.5	m3 m3 m3 m3	189,00 0,23 1,46	
					RAZEM	190,69

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
7 d.2		KNNR 1 0201-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3		
			ul. Nowa			
			Wykop pod konstrukcję drogi i pobocza poz.11 * 0,45	m3	682,07	
			poz.14 * 0,20	m3	78,28	
					RAZEM	760,35
3			D.04.00.00 PODBUDOWY			
8 d.3		KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie rodzimym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi	m2		
			ul. Nowa			
			poz.11 <droga>	m2	1 515,70	
			poz.14 <pobocze>	m2	391,40	
					RAZEM	1 907,10
9 d.3	D.05.03.05a	KNNR 6 1005-04 D.05.03.05a	Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni drogowych	m2		
			ul. Nowa			
			Oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z pielęgnacją, po zagęszczeniu gr. 20cm - droga poz.12	m2	1 515,70	
					RAZEM	1 515,70
10 d.3	D.05.03.05a	KNNR 6 1005-07 D.05.03.05a	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
			ul. Nowa			
			Skropienie podbudowy z KŁSM gr. 20cm poz.12	m2	1 515,70	
					RAZEM	1 515,70
11 d.3	D.04.05.01	KNNR 6 0111-01 D.04.05.01	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 15cm	m2		
			ul. Nowa			
			Droga od km 0+000,00 do km 0+391,40 1220,0	m2	1 220,00	
			Schodkowanie warstw konstrukcyjnych 391,40 * 0,25 * 2	m2	195,70	
			Zjazd 100,0	m2	100,00	
					RAZEM	1 515,70
12 d.3		KNNR 6 0113-01 D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 gr. 20cm Krotność = 1,5	m2		
			ul. Nowa			
			Droga od km 0+000,00 do km 0+391,40 1220,0	m2	1 220,00	
			Schodkowanie warstw konstrukcyjnych 391,40 * 0,25 * 2	m2	195,70	
			Zjazd 100,0	m2	100,00	
					RAZEM	1 515,70

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
13 d.4		KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych typu AC 8S 50/70 o grubości 5cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25	m2		
			ul. Nowa Droga 1220,0	m2	1 220,00	
					RAZEM	1 220,00
5			D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE			
14 d.5	D.05.01.01	KNNR 6 0112-06 D.05.01.01	Nawierzchnia poboczy z kruszywa z recyklingu gr. 15cm Krotność = 0,75	m2		
			ul. Nowa od km 0+000,00 do km 0+391,40 391,40 * 2 * 0,5	m2	391,40	
					RAZEM	391,40
15 d.5	D.05.01.01	KNNR 1 0501-01 D.05.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~ 1,0m	m2		
			ul. Nowa od km 0+000,00 do km 0+391,40 394,40 * 2 * 1,0	m2	788,80	
					RAZEM	788,80
6			D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO			
16 d.6	D.07.02.01	KNNR 6 0702-01 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2")	szt.		
			ul. Nowa D-46 1 D-47 1	szt. szt.	1,00 1,00	
					RAZEM	2,00
17 d.6	D.07.02.01	KNNR 6 0702-05 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - wielkość małe	szt.		
			ul. Nowa D-46 1 D-47 1	szt. szt.	1,00 1,00	
					RAZEM	2,00
18 d.6	D.M.00.00.00	Kalkulacja własna D.M.00.00.00	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.		
			ul. Nowa Tymczasowa organizacja ruchu: ustawienie, utrzymanie, likwidacja wraz z kosztem wykonania projektu i uzyskaniem jego zatwierdzenia; doprowadzenie dróg objazdowych i terenu przyległego do stanu pierwotnego	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00